

Расценки на устройство и ремонт плоских (мягких) кровель в Москве из рулонных материалов

Ремонт существующей плоской кровли с использованием полимерно-битумных рулонных материалов класса-эконом (без стоимости дополнительных работ)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
РЕМОНТ КРОВЛИ В 1 СЛОЙ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ КРОВЛИ (ДО 20%) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ И ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, ПРОСУШКУ ВСКРЫТЫХ МЕСТ (ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ ЛОКАЛЬНАЯ)	КВ.М	480	310
РЕМОНТ КРОВЛИ В 2 СЛОЯ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ КРОВЛИ (ДО 20%) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ И ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, ПРОСУШКУ ВСКРЫТЫХ МЕСТ, ЗАДЕЛКА ВСКРЫТЫХ МЕСТ	КВ.М	780	510
РЕМОНТ КРОВЛИ В 2 СЛОЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНЫЙ ДЕМОНТАЖ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ТОЛЩ. ДО 40ММ. И РЕМОНТ СТЯЖКИ (20%) ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	КВ.М	875	560
УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПАРАПЕТАХ И ПРИМЫКАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ.	П.М	695	465
УСТРОЙСТВО КРАЕВОЙ РЕЙКИ С НАНЕСЕНИЕМ АТМОСФЕРОСТОЙКОГО ГЕРМЕТИКА	П.М	225	120
МОНТАЖ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ТН 100 мм С ОБОГРЕВОМ	П.М	6250	1500
МОНТАЖ СВЕСОВ ШИРИНОЙ РАЗВЕРТКИ ДО 300 мм ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 мм.	П.М	625	210
УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ ШИРИНОЙ РАЗВЕРТКИ ДО 600 мм ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 мм.	П.М	750	250

Устройство новой плоской рулонной кровли при новом строительстве из битумно-полимерных наплавляемых материалов (без стоимости обделок и примыканий)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В 2 СЛОЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	КВ.М	650	295
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В 2 СЛОЯ С МОНТАЖОМ НЕАРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	КВ.М	1400	885
УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРОВЛИ В 2 СЛОЯ ПО МИНПЛИТЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	КВ.М	1700	600
УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЙНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С УСТРОЙСТВОМ АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, УТЕПЛЕНИЕМ МИНПЛИТОЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	КВ.М	2455	785
УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЙНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С МОНТАЖОМ АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ПО УКЛОНАМ ИЗ КЕРАМЗИТА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ С УТЕПЛЕНИЕМ МИНПЛИТОЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	КВ.М	2800	900

Ремонт существующей плоской кровли из ПВХ-мембраны (без стоимости обделок примыканий и сложных угловых элементов)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ БЕЗ СНЯТИЯ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА С ПОДГОТОВКОЙ (ВСКРЫТИЕ ВЗДУТЫЙ, ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, УДАЛЕНИЕ ОТСЛОЕНИЙ ДО 20%), С МОНТАЖОМ АРМИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПВХ-МЕМБРАНЫ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ	КВ.М	830	315
РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ БЕЗ СНЯТИЯ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА С ПОДГОТОВКОЙ (ВСКРЫТИЕ ВЗДУТЫЙ, ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, УДАЛЕНИЕ ОТСЛОЕНИЙ ДО 20%), С МОНТАЖОМ АРМИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПВХ-МЕМБРАНЫ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	КВ.М	890	320
РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЯГКОЙ КРОВЛИ С ЧАСТИЧНОЙ (ДО 20%) РАЗБОРКОЙ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА, ПОЛИМЕРНОЙ ПВХ-МЕМБРАНОЙ "КРОВЛЕЛОН А" ТОЛЩ.1,5ММ. (МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ)	КВ.М	985	585

Устройство новой плоской кровли из ПВХ-мембраны при новом строительстве (без стоимости обделок примыканий и сложных угловых элементов)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ (МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ)	КВ.М	695	240
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ "КРОВЛЕЛОН А" ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ НА МЕХАНИЧЕСКОМ КРЕПЛЕНИИ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ, И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	КВ.М	1650	390
УСТРОЙСТВО НОВОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ "КРОВЛЕЛОН А" ТОЩИНОЙ 1,5 ММ С УСТРОЙСТВОМ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЛИСТОВ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12 ММ, РАЗУКЛОНКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА (СИСТЕМА КЛИН), УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ПРОФЛИСТА	КВ.М	2850	950
(НОУ-ХАУ) БЕССМЕРТНАЯ КРОВЛЯ - РАЗРАБОТКА НПО "ГИДРОЛ-РУФИНГ"			
УСТРОЙСТВО НОВОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ: "ПВХ-МЕМБРАНА "КРОВЛЕЛОН А"1,5 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП 4.0" С УСТРОЙСТВОМ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЛИСТОВ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ПОКРЫТОЙ СО ВСЕХ СТОРОН МАСТИКОЙ УНИМАСТ (БЛОКИРОВАНИЕ ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ), РАЗУКЛОНКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА (СИСТЕМА КЛИН), УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ПРОФЛИСТА	КВ.М	3185	995

Ремонт плоской кровли из **самоклеящейся ЭПДМ-мембраны "Элон-Супер Л" (без стоимости обделок примыканий и сложных угловых элементов)**

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ БЕЗ СНЯТИЯ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА С ПОДГОТОВКОЙ (ВСКРЫТИЕ ВЗДУТЫЙ, ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, УДАЛЕНИЕ ОТСЛОЕНИЙ ДО 20%), С МОНТАЖОМ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭПДМ-МЕМБРАНЫ "ЭЛОН-СУПЕР Л" ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ (СПЛОШНАЯ ПРИКЛЕЙКА ПО ВСЕМУ ОСНОВАНИЮ)	КВ.М	1130	450
РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЯГКОЙ КРОВЛИ С ЧАСТИЧНОЙ (ДО 20%) РАЗБОРКОЙ СТАРОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА, С ПОДГОТОВКОЙ ОСТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ (ВСКРЫТИЕ ВЗДУТЫЙ, ВОДЯНЫХ ПУЗЫРЕЙ, УДАЛЕНИЕ ОТСЛОЕНИЙ), С МОНТАЖОМ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭПДМ-МЕМБРАНЫ "ЭЛОН-СУПЕР Л" ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ (СПЛОШНАЯ ПРИКЛЕЙКА ПО ВСЕМУ ОСНОВАНИЮ)	КВ.М	1328	665

Устройство плоской кровли из **самоклеящей ЭПДМ-мембраны "Элон-Супер Л" в новом строительстве (без стоимости обделок примыканий и сложных угловых элементов)**

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭПДМ-МЕМБРАНЫ "ЭЛОН-СУПЕР Л" ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ (СПЛОШНАЯ ПРИКЛЕЙКА ПО ВСЕМУ ОСНОВАНИЮ)	КВ.М	985	390
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭПДМ-МЕМБРАНЫ "ЭЛОН-СУПЕР Л" ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ (СПЛОШНАЯ ПРИКЛЕЙКА ПО ВСЕМУ ОСНОВАНИЮ) С УСТРОЙСТВОМ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЛИСТОВ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12 ММ, РАЗУКЛОНКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА (СИСТЕМА КЛИН), УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ПРОФЛИСТА	КВ.М	2985	1040

Расценки на устройство зеленой кровли по бетонному основанию

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
ЖИВАЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ			
УСТРОЙСТВО УКЛОНА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	КВ.М	540	310
УСТРОЙСТВОМ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЛИСТОВ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ПОКРЫТОЙ СО ВСЕХ СТОРОН МАСТИКОЙ УНИМАСТ (БЛОКИРОВАНИЕ ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ)	КВ.М	660	330
МОНТАЖ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В КОНСТРУКТИВЕ "ПВХ-МЕМБРАНА "КРОВЛЕЛОН А"1,5 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП4.0" НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ	КВ.М	895	440
МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЬ ПЛОТНОСТЬЮ 500 Г/КВ.М ИЛИ АНАЛОГА	КВ.М	110	50

МОНТАЖ ВОДОНАКОПИТЕЛЬНОГО СЛОЯ PLANTER LIFE ИЛИ АНАЛОГ	КВ.М	350	60
МОНТАЖ ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЬ 500 Г/КВ.М ИЛИ АНАЛОГ	КВ.М	110	50
МОНТАЖ СУБСТРАТА (ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ) ТОЛЩ. 130 ММ, С УЧЕТОМ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСАДКИ ДО 100 ММ. ВЕС 1 КВ.М = 165 КГ (ПРИ 100% НАСЫЩЕНИЕ ВЛАГОЙ)	КВ.М	840	490
УСТРОЙСТВО ГАЗОННОЙ ТРАВЫ В РУЛОННАХ	КВ.М	500	65

Дополнительные работы

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ	СТОИМОСТЬ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ, СТЯЖКИ, УТЕПЛИТЕЛЯ) С ВЫВОЗОМ МУСОРА	КВ.М	330	260
УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ. 50-70 ММ ПО УКЛОНАМ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО ОСНОВАНИЮ	КВ.М	1890	850
УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ	КВ.М	договорная	договорная
МОНТАЖ КРАЕВОЙ ПЛАНКИ С НАНЕСЕНИЕМ АТМОСФЕРОСТОЙКОГО ПОЛИУРИТАНОВОГО ГЕРМЕТИКА	П.М.	230	130

Цены на кровельные работы рассчитаны, исходя из площади кровли в 1000 кв. м на март 2017 г. Для формирования окончательных цен на кровельные работы необходимо вызывать специалистов для обследования кровли и составления сметного расчета. После осмотра, Заказчику будет направлена укрупненная смета с разбивкой по стоимости работ и материалов. **Тел. +7 (495) 739-35-08.**